PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE						DATA: 02/08/2021	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL						FOLHA Nº: 01/01	
LOCAL: AVENIDA DUREIZÃO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
FONTE DOS RECURSOS: EMENDA PARLAMENTAR - SEGOV/MG							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE ABRIL- 2021 - DESONERADA				( ) DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS						LDI	29,38%
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/ LDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ LDI**	**PREÇO TOTAL**
1		**SERVIÇOS PRELIMENARES**					
1.1	ED-50389	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (3,0 %)	unid.	1,00	3.541,61	4.582,14	4.582,14
1.2	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA0, 26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	1.099,62	1.422,69	1.422,69
1.3	99063 - SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	m	88,00	5,10	6,60	580,80
		Sub-total ---------->					**6.585,63**
2		**REDE DE DRENAGEM**					
2.1	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m3	298,15	4,45	5,76	1.717,34
2.2	ED-51094	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m2	210,15	8,46	10,95	2.301,14
2.3	ED-48680	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	m	34,15	77,09	99,74	3.406,12
2.4	ED-48684	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM	m	88,00	345,39	446,87	39.324,56
2.5	ED-51099	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	224,78	36,21	46,85	10.530,94
2.6	ED-48549	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A-FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid.	6,00	2.155,90	2.789,30	16.735,80
2.7	ED-48638	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	unid.	3,00	2.826,22	3.656,56	10.969,68
2.8	ED-48666	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	unid.	3,00	395,23	511,35	1.534,05
		Sub-total ---------->					**86.519,63**
3		**URBANIZAÇÃO**					
3.1	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m2	1.380,90	45,72	59,15	81.680,24
		Sub-total ---------->					**81.680,24**
						TOTAL GERAL DA OBRA	**174.785,50**

Ponto Chique/MG, 02 de agosto de 2021.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG.

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG