PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - DA RUA "D" (RUA PRINCIPAL - EXT. 252,25 M) (COMUNIDADE BOM JARDIM - PONTO CHIQUE/ MG)**

DATA: **Abril/2022.** REFERÊNCIA: **SINAPI/FEV/2022** BDI Serviços: **23,77%**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **90 DIAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFER.	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P.UNIT.C/ BDI	P. TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 1.419,75**
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	0,00	1.446,84	1.790,75	0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CPU	GL	0,00	23.232,26	28.754,57	0,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	0,00	1.755,00	2.172,16	0,00
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	M2	2,00	500,39	619,33	1.238,67
1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	99064	M	252,25	0,58	0,72	181,08
2	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 142.672,46**
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	101116	M3	276,21	1,62	2,01	553,83
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	100976	M3	276,21	6,14	7,60	2.099,08
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	100576	M2	1.841,43	1,67	2,07	3.806,15
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	92394	M2	1.614,40	68,17	84,37	136.213,40
3	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**						**R$ 5.025,00**
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	95426	M3XKM	138,11	0,75	0,93	128,20
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	95427	M3XKM	7.464,85	0,53	0,66	4.896,80
4	**OBRAS COMPLEMENTARES**						**R$ 24.899,00**
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	94267	M	478,50	39,32	48,67	23.286,86
4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA - PARA TRAVAMENTO	94263	M	51,20	25,44	31,49	1.612,14
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI							**R$ 174.016,21**

PONTO CHIQUE/MG, 07 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605
Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

JOSÉ GERALDO ALVES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D - MG.