		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE OBRA: REFORMA/RECUPERAÇÃO DE BUEIRO/GALERIA PLUVIAL					LOCALIZAÇÃO: UTM - 23K E: 492.579		Nº: 01/01
							DATA: 19/01/2023
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG. REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO				S: 8.161.045 FORMA DE		LDI	24,48% INDIRETA
						(X)	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS				EXECUÇÃO:		()	DIRETA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:					
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (1,20x2,40m)	M2	2,88	291,97	363,44	1.046,71
1.2	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	13,86	1,91	2,38	32,99
1.3	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	PONTO	16,00	68,68	85,49	1.367,84
		Sub-total>					2.447,54
2		TRABALHOS EM TERRA:					
2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	М3	7,48	55,11	68,60	513,13
2.2	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	15,46	18,64	23,20	358,67
		Sub-total>					871,80
3		INFRAESTRUTURA: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E					
3.1	ED-49812	ADENSAMENTO	М3	0,77	507,44	631,66	486,38
3.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	551,20	13,01	16,19	8.923,93
3.3	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	МЗ	6,89	668,69	832,39	5.735,17
		Sub-total>					15.145,48
4		SUPERESTRUTURA:					
4.1	ED-49811	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	62,85	60,20	74,94	4.709,98
4.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1.277,00	13,01	16,19	20.674,63
4.3	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	М3	12,77	668,69	832,39	10.629,62
		Sub-total>					36.014,23
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					
5.1	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	М3	61,61	5,58		428,19
5.2	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	М3	61,61	55,11	68,60	4.226,45
5.3	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	22,68	5,91	7,36	166,92
		Sub-total>					4.821,56
	TOTAL GERAL DA OBRA						59.300,61

Marcos Paulo Madureira Lopes Eng° Civil - CREA 224.188/D-MG. José Geraldo Alves de Almeida Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG