ANEXO II - MODELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE — **FOLHA Nº. 01/01**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF — **DATA: 12/02/2016**

LOCAL: RUA SAÍDA DE UBAÍ, RUA MESTRA ANÁLIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES — **(X) INDIRETA**

( ) DIRETA — LDI 26,00%

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA ALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	UM	1,00	794,66	1.001,27	1.001,27
1.2	MERCADO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	M²	2.480,11	0,25	0,32	793,60
		SUB TOTAL DO ÍTEM					**1.794,87**
2	OBR-001	**TERRAPLENAGEM**					
2.1	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	M³	372,00	3,28	4,13	1.536,36
2.2	OBR-VIA-410	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM	M³XKM	2.480,00	0,62	0,78	1.934,40
2.3	OBR-VIA-130	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	2.480,00	1,02	1,29	3.199,20
		SUB TOTAL DO ÍTEM					**6.669,96**
3	OBR-001	**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL, ESP = 15 CM	M³	372,00	11,8	14,87	5.531,64
3.2	OBR-VIA-315	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM	M³XKM	372,00	0,99	1,25	465,00
3.3	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA	M²	2.172,71	2,96	3,73	8.104,20
3.4	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA	M²	2.172,71	0,79	1,00	2.172,71

3.5	OBR-VIA-190	EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	M³	65,18	355,47	447,89	29.193,61
3.6	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM	M³XKM	11.026,00	0,64	0,81	8.931,06
3.7	OBR-VIA-370	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM	M3XKM	12.981,75	0,56	0,71	9.217,04
		SUB TOTAL DO ÍTEM					**63.615,26**
4	URB-001	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**					
4.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	569,60	16,72	21,07	12.001,47
		SUB TOTAL DO ÍTEM					**12.001,47**
TOTAL GERAL DA OBRA							**84.081,56**