PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
RESULTADO FINAL

Processo: **27 - 20 / 2016** Modalidade: **Pregão Presencial** Data da Apuração: **23/03/2016**

Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADEMILSON RODRIGUES PEREIRA -ME **61.015,00**

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor	Sub Total
1	CONFECÇÃO DE GRADE PARA AR-CONDICIONADO EM CANTONEIRA ¾ E VERGALHÃO 3/8 REDONDO COM ESPAÇAMENTO EM 10 E 10CM, ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA.		10,0000	22,5000	225,00
2	CONFECÇÃO DE GRADE PARA JANELA EM BARRA CHATA 1x1/4 COM ESPAÇAMENTO DE 40 EM 40CM, VERGALHÃO REDONDO 3/8 COM ESPAÇAMENTO DE 10 EM 10CM, ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA.		100,0000	49,0000	4900,00
3	CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTA EM METALON 50x30 CHAPA 18, BARRA CHATA 1.1/4x1/4 COM ESPAÇAMENTO DE 40 EM 40CM, VERGALHÃO REDONDO 5/8 COM ESPAÇAMENTO EM 10 E 10CM, GONZO ¾", TRINCO PARA CADEADO, ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA, EM CANTONEIRA 1 ¼.		100,0000	175,0000	17500,00
4	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM BARRA CHATA 1.1/4x1/4, BARRA REDONDA DE 5/8, METALON 50x30MM, CHAPA 18, GONZOS ¾", COM TRINCO PARA CADEADO, ZARCONADO E PINTADO NA COR		20,0000	170,0000	3400,00
5	CONFECÇÃO DE GRADEAMENTO EM VERGALHÃO 3/8, REDONDO COM ESPAÇAMENTO EM 10 E 10CM, BARRA CHATA 1x1/4 COM ESPAÇAMENTO DE 40 EM 40CM, COM USO OU NÃO DE GONZO ¾", ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA.		20,0000	95,0000	1900,00
6	CONFECÇÃO DE GRADEAMENTO EM VERGALHÃO 5/8, REDONDO COM ESPAÇAMENTO EM 10 E 10CM, BARRA CHATA 1.1/4x1/4 COM ESPAÇAMENTO DE 40 EM 40CM, COM USO OU NÃO DE GONZO ¾", ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA.		20,0000	154,5000	3090,00
7	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO 4" GALVANIZADA FIO 12, APOIO EM TUBO REDONDO GALVANIZADO 2"1/2, CHAPA 2mm COM GALVITE NAS SOLDAS, TUBO DE 1"1/2 GALVANIZADO CHAPA 2mm COM GALVITE NAS SOLDAS, VERGALHÃO REDONDO ¼ ZARCONADO E PINTADO NA COR CINZA CLARO.		200,0000	95,0000	19000,00
8	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA GALVANIZADA FIO 12, DE 15x15mm, TRELIÇAS METALICAS EM ESTRUTURA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.		30,0000	100,0000	3000,00
9	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA 100mm PARA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.		100,0000	30,0000	3000,00
10	CONFECÇÃO DE GRELHA METALICA, MEDINDO 2,62Mx0,28m, COM ESTRUTURA EM CANTONEIRA MEDINDO ¾" X 1/8", E VERGALHÃO INTERNO LISO, BITOLA ½", COM ESPAÇAMENTO DE 5cm EM CANTONEIRA 1 POR ¼.		100,0000	50,0000	5000,00