ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO	**DATA: 25/02/2019**
LOCAL: RUA GREGÓRIO FERREIRA,NA CIDADE DE PONTO CHIQUE	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:SETOP NORTE OUTUBRO DE 2018 DESONERADO	**( ) DIRETA** / **X INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	**LDI 29,04%**

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,50	580,20	817,65	817,65
1.2	SETOP	IO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNIDADE	1,00	1.083,52	1.398,17	1.398,17
1.3	SETOP	LOC-TOP-015	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	PT	10,29	74,00	95,49	982,59
							SUB-TOTAL DO ITEM 1	**3.198,41**
2			**TERRAPLENAGEM**					
2.1	SETOP	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	M³	200,46	3,67	4,74	950,18
2.2	SETOP	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M²	1.336,40	0,78	1,01	1.349,76
							SUB-TOTAL DO ITEM 2	**2.299,94**
3			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	SETOP	RO-44242	BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)L	M³	200,46	14,99	19,34	3.876,90
3.2	SINAPI	4743	CASCALHO DE CAVA	M³	200,46	26,83	34,70	6.955,96
3.3	SETOP	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	1.236,29	45,19	58,31	72.088,07
3.4	SETOP	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15X30)CM,MOLDADI INLOCO CONCRETO FCK= 15 MPA	M	328,40	61,98	79,98	26.265,43
3.5	SETOP	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15X30)CM,MOLDADI INLOCO CONCRETO FCK= 15 MPA	M	293,02	61,98	79,98	23.435,74
							SUB-TOTAL DO ITEM 3	**132.622,10**
4			**TRANSPORTES**					
4.1	SETOP	OBR-VIA-410	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM(BOTA FORA)	TXKM	721,66	0,75	0,97	700,01
							SUB-TOTAL DO ITEM 4	**700,01**
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
5.1	SETOP	URB-COR-005	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM	M	36,26	26,10	33,68	1.221,24
							SUB-TOTAL DO ITEM 5	**1.221,24**
6			**URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO**					
6.1	SETOP	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M³	32,23	27,53	35,52	1.144,81
6.2	SETOP	URB-PAS-010	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM	M²	322,27	55,43	71,53	23.051,97
6.3	SETOP	RO-42981	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,23	374,56	483,33	111,17
							SUB-TOTAL DO ITEM 6	**24.307,95**
							TOTAL GERAL COM BDI	**164.349,64**

Responsavel Tecnico: Roman Gargarim Pereira

CREA-MG

Prefeito Municipal: José Geraldo Alves de Almeida