PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						BDI-29,84	FOLHA Nº:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM DEMARCAÇÃO DE PISO							**DATA**: 02/03/2020
ENDEREÇO; COMUNIDADE LAGOA GRANDE			**LOCAL**:PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE PONTO CHIQUE-MG				
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANTID.**	**UNIDADE**	**PREÇO UNIT.**	**PR. C/BDI.**	**TOTAL**
		Pisos					**22.331,83**
	PIS-CIM-040	PISOCIMENTADONATADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTOEAREIA),ESP.25MM,ACABAMENTOQUEIMADO,SEMJUNTA DE DILATAÇÃO	131,8	M2	25,3	32,85	4329,57
	PIS-CIM-065	PISOCIMENTADONATADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTOEAREIA),ESP.25MM,ACABAMENTOQUEIMADO,MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	409,6	M2	33,85	43,95	18002,26
		Pintura					**2.864,07**
	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	176,95	m²	8,64	11,22	1985,06
	PIN-ACR-030	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	354,44	m	1,91	2,48	879,01
		Alambrado					**6.004,53**
	SER-ALA-010	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M	36,00	m²	128,46	166,79	6.004,53
		Equipamentos esportivos					**2.230,01**
	EQP-ESP-005	TRAVEDEGOLEMTUBOGALVANIZADOPARAQUADRA,INCLUSIVEREDE E PINTURA	2,00	un.	611,25	793,65	1587,30
	EQP-ESP-020	REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	1,00	cj	495	642,71	642,71
		TOTAL					**33.430,44**

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____ CREA: _____