PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

CNPJ 01612500/0001-47

MUNICIPIO: PONTO CHIQUE **FOLHA Nº:**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ,DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO **DATA: 17/02/2020**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP FORMA DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS (X) DIRETA INDIRETA LDI 29,04%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$) CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL ITEM	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ITEM
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**11.854,27**
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO	UNID	1,00	1058,625	1.058,63	1.366,05	1.366,05
1.2	IIO-BAR-046	SETOP	BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	12,00	426,87	5.122,44	550,83	6.610,00
1.3	LOC-TOP-010	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	PT	17,00	82,00	1.394,00	105,81	1.798,82
			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	1.611,44	1,00	2.079,40	2.079,40
2.0			**TERRAPLENAGEM**						**37.377,57**
2.1	OBR-VIA-015	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	M³	676,54	2,76	1.867,25	3,56	2.409,50
2.2	OBR-VIA-410	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	M3	3.382,70	0,78	2.638,51	1,01	3.404,73
2.3	OBR-VIA-125	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M2	3.382,70	0,79	2.672,33	1,02	3.448,38
2.4	OBR-VIA-145	SETOP	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL, Esp=15cm	M³	507,40	13,65	6.926,01	17,61	8.937,32
2.5	OBR-VIA-340	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM	M³XKM	9.133,24	0,75	6.849,93	0,97	8.839,15
2.6		SETOP	AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE BASE (CASCALHO)	M2	507,40	15,79	8.011,85	20,38	10.338,49
3			**PAVIMENTAÇÃO**						**179.813,76**
3.1	OBR-VIA-160	SETOP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO	M²	3122,8	5,29	16519,61	6,83	21316,91
3.2	OBR-VIA-435	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - IMPRIMAÇÃO E PINTURA	TXKM	3185,00	0,46	1465,10	0,59	1890,57
3.3	OBR-VIA-165	SETOP	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA Esp=3,0 cm	M²	3127,70	1,1	3440,47	1,42	4439,58
3.4	OBR-VIA-435	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - CAP	TXKM	5396,10	0,46	2482,21	0,59	3203,04
3.5	OBR-VIA-370	SETOP	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - BRITA	M³XKM	3716,60	0,7	2601,62	0,90	3357,13
3.6	OBR-VIA-355	SETOP	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 15 A 20KM - AREIA	M³XKM	3.489,50	0,83	2.896,29	1,07	3.737,37
3.7	OBR-VIA-180	SETOP	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA, Esp = 3,0 cm	M³	93,68	587,49	55.036,42	758,10	71.018,99
3.8	RO-14038	SETOP	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE . DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE>50,00KM (VOLUME COMPACTADO)	M³XKM	49464,5	1,11	54905,60	1,43	70.850,18
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5			**PAVIMENTAÇÃO**						**69.112,86**
5.1	DRE-SAR-020	SETOP	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	M	856,4	62,54	53559,26	80,70	69.112,86
			LIMPEZA DE OBRA						**2.079,39**
5.4	LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	3.382,70	0,48	1.611,43	0,61	2.079,39
			TOTAL SERVIÇOS			S/BDI		**C/BDI**	**300.237,85**

PONTO CHIQUE,17/02/2020

JOSÉ GERALDO ALVES DE ALMEIDA
PREF.MUNICIPIO

ROMAN GAGARIM PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 155734/D