PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
CNPJ 01612500/0001-47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE				**FOLHA Nº:** 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO				**DATA: 06/05/2020**	
LOCAL: RUA GREGÓRIO FERREIRA, NA CIDADE DE PONTO CHIQUE				**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2020 DESONERADO			**X**	**DIRETA**	**( )** **INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES					**LDI:** 21,93%
ISS: 3%					

ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO S/ LDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ LDI**	**PREÇO TOTAL**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SETOP	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNI	1	1088,76	1327,53	1327,53
1.2	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,50%	324,33	395,46	395,46
1.3	SETOP	LOC-TOP-015	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	PT	5,40	74,00	90,23	487,24
							SUB -TOTAL DO ITEM 1	**R$ 2.210,23**
2			**TERRAPLENAGEM**					
2.1	SETOP	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	M3	183,60	2,72	3,32	609,55
2.2	SETOP	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M2	1.224,00	0,79	0,96	1.175,04
							SUB -TOTAL DO ITEM 2	**R$ 1.784,59**
3			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	SETOP	RO-44242	BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)L	M3	183,60	15,1	18,41	3.380,08
3.2	SINAPI	4743	CASCALHO DE CAVA	A CARGO DO MUNICIPIO				
3.3	SETOP	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.125,00	45,4	55,36	62.280,00
3.4	SETOP	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BAS E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	180,00	44,04	53,70	9.666,00
	SETOP	RO-42981	- PLACADEAÇOCARBONOCOMPELÍCULAREFLETIVAALTAINTENSIDADEPRISMÁTICATIPOIIIDAABNT-PLACARETANGULAR(EXECUÇÃO,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,11	381,91	465,66	51,22
							SUB -TOTAL DO ITEM 3	**R$ 75.377,30**
							TOTAL GERALCOM BDI	**R$ 79.372,12**

Responsavel Tecnico: Roman Gargarim Pereira

155734/D
CREA-MG

Prefeito Municipal: José Geraldo Alves de Almeida